Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления; за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор «ООО «КФХ Славянское наследие»
_____Г.И. Баулин
«__» _____ 2026 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

ПРОХОДНАЯ РУБКА .

Вид рубки

7. *Общие сведения*

Наименование субъекта Российской Федерации	**Курская**
Наименование лесничества (лесопарка)	**Льговское**
Наименование участкового лесничества	**Конышевское «ООО «КФХ Славянское наследие**
Целевое назначение лесов	защитные
Категория защитных лесов	противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	б/н от 26.02.2010 г
Договор купли-продажи лесных насаждений	---
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

8. *Местоположение и площадь лесного участка,*

Номер лесного квартала	44
Номер лесотаксационного выдела	26
Общая площадь	7,0641 (7,1)
Состав насаждения	10С
Тип леса, бонитет	СТР, А2 1
Возраст	68
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

9. *Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка*

Элемент рельефа	Надлуговая терраса, пологие дюнные всхолмления.
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Слабо и средне-оподзоленные пески. Грунтовые воды 4-6м
Тип лесорастительных условий	СТР, А2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	---

4. *Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами*

Интенсивность рубки ухода	16 %
Сомкнутость крон	
Объем вырубаемой древесины	Общий - 346 м^3 / ликвид – 333 м^3
Сумма площадей сечений	--
Характеристика вырубаемой части насаждения	Дел. х/п – 130 м^3 , Др. х/п – 203 м^3

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от…до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	11.2026 г-	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ (уборка опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установка предупредительных знаков)
2	Основные лесосечные работы	11.2026 г- 12.2026 г	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	очистка мест рубки производится одновременно с заготовкой древесины (11. – 12.2026 г)	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (разбрасывание измельченных порубочных остатков в кучи и валы шириной не более 3х метров с оставлением на месте для перегнивания, а так же укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления);снос объектов лесной инфраструктуры, приведение и надлежащее состояние просек, лесных дорог
4	Учет и оценка результатов работ	не позднее 8 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ.	Акт заключительного осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 10Со полнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав 10Со полнота 0,6

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой (схемой) лесосечных работ технология выполнения работ следующая:
Работа производится бригадой в составе не менее 2-х человек
До начала выполнения основных лесосечных работ лесозаготовительная бригада производит подготовительные работы, включающие подготовку лесосеки - убираются гнилые, сухостойные, завившие буреломные деревья и сломыши. Разрубается безопасная зона, производится строительство погрузочной площадки и подготавливается место в безопасной зоне для установки обогревательных будок и т.д.).
После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие следующие операции:
- валка деревьев производится на лесосеке б/п Хускварна – 1 шт;
- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
- трелевка производится трактором МТЗ-82, на расстоянии не менее 50 м от валки леса, и осуществляется за комель дерева на верхний склад.
- сортировка – штабелевка древесины производится трактором;
-раскряжевка на сортименты на погрузочной площадке осуществляется бензопилой Хускварна;
- очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (сбор порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой путем сбора порубочных остатков в кучи со сжиганием в пожаробезопасный период
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой

Проект составил:(специалист) Генеральный директор «ООО «КФХ Славянское наследие»_____Г.И. Баулин

« 05 » октября 2026 г.