Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами

УТВЕРЖДАЮ:
Директор САУ КО «Лесопожарный центр»
_____ М.М.Яров
«01» июля 2026 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание
вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Горшеченское лесничество
Наименование участкового лесничества	Горшеченское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	от 02.06.2026 №5
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	Госзадание от 26.03.2026г №01-08/198
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	64
Номер лесотаксационного выдела	1
Общая площадь	3,5064
Состав насаждения	6Д3Кл1Лп+Ос
Тип леса, бонитет	Дбсв, 2
Возраст	60
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	естественное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Тальвеги верхней части балок и отвершки северных склонов балок
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Деградированные глубоко гумусированные черноземные почвы
Тип лесорастительных условий	Е2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	Равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	20 %

Сомкнутость крон	
Объем вырубаемой древесины	124 куб. м всего, в том числе деловой 27 куб. м, дровяной 97 куб. м, по породам: дуб 43 куб. м: деловая 5 куб. м, дровяная 38 куб. м; клен 41 куб. м: деловая 6 куб. м, дровяная 35 куб. м; липа 27 куб. м: деловая 13 куб. м, дровяная 14 куб. м; осина 13 куб м: деловая 3 куб. м, дровяная 10 куб. м
Сумма площадей сечений	
Характеристика вырубаемой части насаждения	Деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами и животными. Деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками – пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений.

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	июль 2026 года	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	июль - декабрь 2026 года	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	декабрь 2026 года	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	до 20 декабря 2026 года	Акт заключительного осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 6Д3Кл1Лп+Ос полнота 0,8
Проектируемая после проведения	Состав 6Д3Кл1Лп полнота 0,7

ухода	

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

1. Подготовительные лесосечные работы: убираются зависшие и опасные деревьев, разрубается безопасная зона, производится устройство погрузочной площадки и установка предупредительных знаков. Проводится вырубка подлеска.
2. Основные лесосечные работы: валка отведенных в рубку деревьев производится бензомоторной пилой «Чемпион» вальщиком леса и помощником вальщика с применением валочной вилки. Обрубка сучьев осуществляется топором, крупные сучья обрезаются бензопилой. Трелевка хлыстов за комель производится трактором Беларус Л82.2 между рядами лесных культур на погрузочную площадку на расстояние не менее 50 м от валки леса. Раскряжевка и штабелевка древесины производится бензопилой и трактором на погрузочной площадке.
3. Заключительные лесосечные работы:
   очистка мест рубок ведется одновременно с заготовкой (укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке, сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период).
4. Вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.

Проект составил:
Гл.экономист _____ Е.Е.Плюхина

«01» июля 2026 г.