Составляют лица: использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами



УТВЕРЖДАЮ:

Лысиков М.В.

20 16 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная рубка

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Обоянское
Наименование участкового лесничества	Рыбино-Будское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защиты лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	от 19.02.2010 г. № б/н
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. Местоположение и площадь лесного участка

Номер лесного квартала	106
Номер лесотаксационного выдела	31
Общая площадь	3,2
Состав насаждения	5Я2Д2Я1Кл
Тип леса, бонитет	ДСН, 1
Возраст	90
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	Естественное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	равнинный
Экспозиция и величина склона	-
Почвенно-грунтовые условия	Темно-серые суглинистые и деградированные черноземы на делювиальных отложениях
Тип лесорастительных условий	Д2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	-

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	19%
Сомкнутость крон	80%
Объем вырубаемой древесины	148 $м^3$
Сумма площадей сечений	11,4 $м^2$
Характеристика вырубаемой части насаждения	Ясень -148$м^3$

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от ….. до)	Проектируемые результаты по этапам
1.	Подготовительные лесосечные работы	Сентябрь 2026 года	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2.	Основные лесосечные работы	Сентябрь-октябрь 2026 года	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, укладка хвороста, технологически связанные с рубками лесных насаждений).
3.	Заключительные этапы лесосечных работ	Октябрь 2026 года	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков
4.	Учет и оценка результатов работ	Октябрь 2026 года	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав: 5Я2Д2Я1Кл Полнота: 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав: 4Я3Д2Я1Кл Полнота: 0,6

7. Описание технологии выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполненных работ следующая:

* Работа производится бригадой в составе не менее 4-х человек

* До проведения основных лесосечных работ производятся подготовительные работы включающие: уборку опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установку предупредительных знаков.

После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие операции:

- валка деревьев производится на лесосеке б/п Штиль;

- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;

- трелевка осуществляется трактором МТЗ-82 за комель на погрузочную площадку;

- сортировка-штабелевка древесины производится трактором;

- раскряжевка древесины на погрузочной площадке осуществляется бензопилой;

- очистка мест рубок от порубочных остатков осуществляется путем сбора порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания одновременно с заготовкой древесины;

- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.

Проект составил Лысиков М.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

«5» августа 2026 г.