Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами

УТВЕРЖДАЮ:

Директор САУ КО « Лесопожарный центр»

М.М. Яров

« 15 » июня 2026 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная рубка.

вид рубки

1.Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	*Курская область*
Наименование лесничества (лесопарка)	*Дмитриевское лесничество*
Наименование участкового лесничества	*Дмитриевское*
Целевое назначение лесов	*Защитные*
Категория защитных лесов	*Противоэрозионные*
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	*№6 от 02.06.2026г.*
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. Местоположение и площадь лесного участка.

Номер лесного квартала	*55*
Номер лесотаксационного выдела	*24*
Общая площадь	*7,8029*
Состав насаждения	*л/к3Д7Б+Ос*
Тип леса, бонитет	*ДСН, 2*
Возраст	*62*
Полнота (сомкнутость)	*0,7*
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3.Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	*Рельеф равнинный*
Экспозиция и величина склона	*нет*
Почвенно-грунтовые условия	*Почва темно – серая, супесчаная Грунтовые воды около 6-10 м.*
Тип лесорастительных условий	*Д2*
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	*Равномерное*
Другие условия	-

4. *Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами*

Интенсивность рубки ухода	*умеренная*
Сомкнутость крон	*0,7*
Объем вырубаемой древесины	*410 куб. м.*
Сумма площадей сечений	
Характеристика вырубаемой части насаждения	*Деревья березы, мешающие росту и формированию крон, отобранных лучших и вспомогательных деревьев дуба. Деревья дуба неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами и иными воздействиями). Деревья дуба с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками – пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной).*

5. *Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты*

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1.	Подготовительные лесосечные работы	*июнь 2026- декабрь 2026*	Выполняются в целях создания необходимых условий для безопасного осуществления рубок лесных насаждений (рубка аварийных деревьев, угрожающих безопасной работе, установка информационных знаков)
2.	Основные лесосечные работы	*июнь 2026- декабрь 2026*	Представляют собой совокупность технологических процессов (валка лесных насаждений ,трелевка древесины, частичная переработка, хранение древесины в лесу, иные процессы, технологически связанные с рубкой лесных насаждений.

3.	Заключительные этапы лесосечных работ	*очистка мест рубки производится одновременно с заготовкой древесины*	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий)
4.	Учет и оценка результатов работ	*В бесснежный период, но не позднее 8 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ*	Акт заключительного осмотра лесосеки.

6. ***Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий.***

Исходная до проведения ухода	Состав *3Д7* Б+Ос полнота *0,7*
Проектируемая после проведения ухода	Состав *5Д5Б+Ос* полнота *0,6*

7. ***. Описание технологий выполнения работ.***

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

1. *Подготовительные лесосечные работы: уборка опасных деревьев, разрубка безопасных зон, подготовка погрузочного пункта, установка информационных знаков.*
2. *Основные лесосечные работы: валка деревьев производится бензомоторной пилой «Штиль» вальщиком леса и помощником вальщика с применением валочной вилки. Обрубка сучьев осуществляется топором, крупные сучья обрезаются бензопилой. Трелевка хлыстов за комель производится трактором МТЗ – 82 на погрузочную площадку на расстояние не менее 50 м от валки леса. Сортировка - штабелевка древесины производится трактором. Раскряжевка древесины производится бензопилой на погрузочной площадке.*
3. *Заключительные лесосечные работы: очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий).*

Проект составил:
Начальник Железногорского участка С.П. Банников

"_____" _____ 2026 г.