Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами

УТВЕРЖДАЮ:

Директор САУ КО « Лесопожарный центр»

_____ М.М. Яров

« 15 » апреля 2026 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная рубка.

вид рубки

1. *Общие сведения*

Наименование субъекта Российской Федерации	*Курская область*
Наименование лесничества (лесопарка)	*Дмитриевское лесничество*
Наименование участкового лесничества	*Дмитриевское*
Целевое назначение лесов	*Защитные*
Категория защитных лесов	*Противоэрозионные*
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	*№6 от 02.06.2026 г.*
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. *Местоположение и площадь лесного участка.*

Номер лесного квартала	*55*
Номер лесотаксационного выдела	*23*
Общая площадь	*16,0136*
Состав насаждения	*7Д2Б1Ос*
Тип леса, бонитет	*ДСН, 1*
Возраст	*75*
Полнота (сомкнутость)	*0,8*
Происхождение (естественное или искусственное)	естественное

3. *Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка*

Элемент рельефа	*Рельеф равнинный*
Экспозиция и величина склона	*нет*
Почвенно-грунтовые условия	*Почва темно – серая, супесчаная Грунтовые воды около 6-10 м.*
Тип лесорастительных условий	*Д2*
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	*Равномерное*
Другие условия	-

4. *Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами*

Интенсивность рубки ухода	*слабая*
Сомкнутость крон	*0,8*
Объем вырубаемой древесины	*709 куб. м.*
Сумма площадей сечений	
Характеристика вырубаемой части насаждения	*Деревья березы, осины, мешающие росту и формированию крон, отобранных лучших и вспомогательных деревьев дуба. Деревья ,дуба неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами и иными воздействиями). Деревья дуба с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками – пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной).*

5. *Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты*

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	*июнь 2026-* *декабрь 2026*	Выполняются в целях создания необходимых условий для безопасного осуществления рубок лесных насаждений (рубка аварийных деревьев, угрожающих безопасной работе, установка информационных знаков)
2	Основные лесосечные работы	*июнь 2026-* *декабрь 2026*	Представляют собой совокупность технологических процессов (валка лесных насаждений ,трелевка древесины, частичная переработка, хранение древесины в лесу, иные процессы, технологически связанные с рубкой лесных насаждений.

3	Заключительные этапы лесосечных работ	*очистка мест рубок производится одновременно с заготовкой древесины*	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий)
4	Учет и оценка результатов работ	*В бесснежный период, но не позднее 8 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ*	Акт заключительного осмотра лесосеки.

6. ***Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий.***

Исходная до проведения ухода	Состав *7Д2Б1Ос* полнота *0,8*
Проектируемая после проведения ухода	Состав *10Д* полнота *0,7*

7. Описание технологий выполнения работ.

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

1. *Подготовительные лесосечные работы: уборка опасных деревьев, разрубка безопасных зон, подготовка погрузочного пункта, установка информационных знаков.*
2. *Основные лесосечные работы: валка деревьев производится бензомоторной пилой «Штиль» вальщиком леса и помощником вальщика с применением валочной вилки. Обрубка сучьев осуществляется топором, крупные сучья обрезаются бензопилой. Трелевка хлыстов за комель производится трактором МТЗ – 82 на погрузочную площадку на расстояние не менее 50 м от валки леса. Сортировка - штабелевка древесины производится трактором. Раскряжевка древесины производится бензопилой на погрузочной площадке.*
3. *Заключительные лесосечные работы: очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий).*

Проект составил:
Начальник Железногорского участка _____ С.П .Банников

"_____" _____ 2026 г.